

ひらつかアリーナ 各室面積及び床材表

No. 1

地下1階			定期清掃回数	1階			定期清掃回数
室名	面積 m ²	床材		室名	面積 m ²	床材	
空調機械室 1	228.0	合成樹脂塗り		アリーナ	3,485.0	木製フローリング	
空調機械室 2	228.0	合成樹脂塗り		会議室	130.0	リノリウム貼り	
空調機械室 3	228.0	合成樹脂塗り		多目的ルーム	124.0	木製フローリング	
空調機械室 4	228.0	合成樹脂塗り		チャイルドルーム	44.0	木製フローリング	
階段、廊下	99.8	ビニールタイル		事務室	122.0	タイルカーペット	
地下1階計	1,011.8			職員更衣室	9.0	リノリウム貼り	
				事務室倉庫	13.0	リノリウム貼り	
				倉庫 1	37.0	リノリウム貼り	
				倉庫 2	154.0	合成樹脂塗り	
				給湯室	9.0	リノリウム貼り	
				和室 1	44.0	畳敷き縁甲板貼り	
				和室 2	30.0	畳敷き縁甲板貼り	
				男子更衣室	68.0	長尺塩ビシート	
				男子シャワー室		磁器タイル貼り	
				女子更衣室	68.0	長尺塩ビシート	
				女子シャワー室		磁器タイル貼り	
				男子トイレ 1	41.0	長尺塩ビシート	
				女子トイレ 1	42.0	長尺塩ビシート	
				男子トイレ 2	33.0	長尺塩ビシート	
				女子トイレ 2	50.0	長尺塩ビシート	
				みんなのトイレ 1	6.0	長尺塩ビシート	
				みんなのトイレ 2	6.0	長尺塩ビシート	
				控室 1	85.0	リノリウム貼り	
				控室 2	50.0	リノリウム貼り	
				控室 3	84.0	リノリウム貼り	
				放送室	14.0	リノリウム貼り	
				医務室	14.0	リノリウム貼り	
				下足室	24.0	リノリウム貼り	
				清掃員控室	24.0	長尺塩ビシート	
				器具庫 1	152.0	合成樹脂塗り	
				器具庫 2	225.0	合成樹脂塗り	
				器具庫 3	152.0	合成樹脂塗り	
				機械室 1	129.0	合成樹脂塗り	
				機械室 2	186.0	合成樹脂塗り	
				電気室	161.0	合成樹脂塗り	
				発電気室	37.0	合成樹脂塗り	
				備蓄庫	146.0	合成樹脂塗り	
				ゴミ庫	8.0	合成樹脂塗り	
				アリーナ外トイレ (男子)	50.0	鋼製床下地コンパネ捨貼り	
				アリーナ外トイレ (女子)		鋼製床下地コンパネ捨貼り	
				みんなのトイレ 3		鋼製床下地コンパネ捨貼り	
				風除室 1	1,118.6	花崗岩貼り	
				風除室 2		花崗岩貼り	
				風除室 3		花崗岩貼り	
				エントランス下足エリア		花崗岩貼り	
				エントランスホール		リノリウム貼り	
				自動販売機置き場		リノリウム貼り	

